

ФГУП РЦЦ ДФО г. Хабаровск проезд Иртышский д. 17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли административного здания ФГУП РЦЦ ДФО проезд Иртышский д. 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФГУП РЦЦ ДФО
В.Г. Худяков
" " " 2012 г.

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 752,050 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 122,864 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 844,45 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	В том числе	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех					
Раздел 1. Ремонтные работы																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	ТЕР15-01-061-01	Разборка вентиляруемых фасадов Козф. к ГЛОЗИЛИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС к ГЛОЗИЛИИ(справочно): ТЕР15-01-061-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР15-01-061-01 ОЗП=11,835; ЭМ=3,9; ЗПМ=11,835; МАТ=1,69 НР (7987,86 руб.); 105%*0,85 от ФОТ СП (3937,99 руб.); 55%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0,5 50/100	1705,86	1508,48	197,38	3,97	852,93	754,24	98,69	1,99	122,64	61,32	0,232	0,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕР10-06-038-02 Постановл Губернатор Хабар, край от 09.10.10 N119	Разборка стен и откосов дверных по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом КОэф. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТИМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-06-038-02 1.10.6.38 Облицовка стен из ГВЛ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) ОЗТ=1,835; ЗМ=5,04; ЗТИМ=1,835; МАТ=2,57 НР (432,79 руб.); 118%*0,85 от ФОТ СП (217,48 руб.); 63%*0,8 от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,055 (3+2,9)/100	674,54	662,96	11,58			37,1	36,46	0,64		55,2	3,04		
3	ТЕР10-01-041-02 Постановл Губернатор Хабар, край от 09.10.10 N119	Демонтаж дверного блока ПВХ КОэф. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТИМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-041-02 Индекс 2 кв 2012 а. к ТЕР10-01-041-02 ОЗТ=1,835; ЗМ=5,04; ЗТИМ=1,835; МАТ=7,04 НР (361,93 руб.); 118%*0,85 от ФОТ СП (191,87 руб.); 63%*0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,02 2/100	2355,29	1409,54	945,75			47,11	28,19	18,92	2,3	113,216	2,26	6,72	0,13
4	ТЕР10-01-039-01 Постановл Губернатор Хабар, край от 09.10.10 N119	Демонтаж дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 деревянного КОэф. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТИМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-039-01 Индекс 2 кв 2012 а. к ТЕР10-01-039-01 ОЗТ=1,835; ЗМ=5,05; ЗТИМ=1,835; МАТ=9,11 НР (263,76 руб.); 118%*0,85 от ФОТ СП (132,54 руб.); 63%*0,8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,019 1,9/100	2180,62	1014,43	1166,19			41,43	19,27	22,16	2,95	83,424	1,59	9,08	0,17
5	ТЕР46-03-017-07 Постановл Губернатор Хабар, край от 09.10.10 N119	Заделка кирпичном дверного проема. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-07 1.46.3.17 Заделка отверстий, явезд и борозд ОЗТ=1,835; ЗМ=6,61; ЗТИМ=1,835; МАТ=5,75 НР (345,47 руб.); 110%*0,85 от ФОТ СП (206,91 руб.); 70%*0,8 от ФОТ	1 м3 заделки	0,1	1037,41	312,19	18,62			103,74	31,22	1,86		28,88	2,89		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР46-03-007-03 Послановл Губернати Хабар.края от 09.10.10	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича Увеличение дверного проема ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕР46-03-007-03 1.46.3.7 Пробивка проемов, внедр отверстий, борозд в конструкциях, устройство ниш ОЗГ=11,835; ЗМ=5,71; ЗГМ=11,835 НР (197,42 руб.): 110%*0,85 от ФОТ СП (118,24 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	1 м3	0,1	451,38	146	305,38	32,39	45,14	14,6	30,54	3,24	12,3	1,23	2,54	0,25
7	М440 ТЕРР53-25-1 Послановл Губернати Хабар.края от 09.10.10	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕРР53-25-1 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕРР53-25-1 ОЗГ=11,835; ЗМ=4,74; ЗГМ=11,835; МАТ=4,64 НР (493,64 руб.): 86%*0,85 от ФОТ СП (378,17 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	1 т металло конструк ций перемыч ек	0,03	18253,08	1896,01	79,44	5,99	547,59	56,88	2,38	0,18	165,88	4,98	0,47	0,01
8	М440 ТСЦ-101-1644 Послановл Губернати Хабар.края от 09.10.10	Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТСЦ-101-1644 Индекс 2 кв.2012 г. к ТСЦ-101-1644 Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 МАТ=4,37	т	0,0309 (30*30*3%/1000)	7082,32				218,84							
9	М440 ТЕР09-06-001-01 Послановл Губернати Хабар.края от 09.10.10 №119	Монтаж:металлической Двери размером 2000*1200 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕР09-06-001-01 1.9.6.1.1 Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля ОЗГ=11,835; ЗМ=5,15; ЗГМ=11,835; МАТ=3,77 НР (2653,57 руб.): 90%*0,85 от ФОТ СП (2358,73 руб.): 85%*0,8 от ФОТ	1 т конструк ций	0,25	1411,98	1161,89	194,83	10,48	353	290,47	48,73	2,62	102,9135	25,73	0,6125	0,15
10	Прайс 2000*1200	Дверь стальная утепленная размером 2000*1200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕР09-06-001-01 1.9.6.1.1 Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля ОЗГ=11,835; ЗМ=5,15; ЗГМ=11,835; МАТ=3,77	шт	1	20231				20231							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР06-01-001-01 Послановт Губернат. Хабар край 09.10.10 N119	Устройство бетонного пандуса (ПРИМ) Козо. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ТЕР06-01-001-01 Индекс 1 кв.2012 г. к ТЕР06-01-001-01 ОЗТ=11,835; ЗМ=4,76; ЗТМ=11,69; МАТ=5,58 НР (131,56 руб.); 105%*0,85 от ФОТ СП (76,65 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,005 0,5700	56739,5	2138,31	2305,74	384,75	283,7	10,69	11,53	1,92	207	1,04	22,5	0,11
12	ТЕР09-03-014-01 Послановт Губернат. Хабар край 09.10.10 N119	Монтаж металлоконструкций стоек кондиционеров(ПРИМ) Козо. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-014-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР09-03-014-01 ОЗТ=11,835; ЗМ=5,05; ЗТМ=11,835; МАТ=3,34 НР (837,12 руб.); 90%*0,85 от ФОТ СП (744,1 руб.); 85%*0,8 от ФОТ	1 т конструк ций	0,1	1921,57	842,7	661,5	81,94	192,16	84,27	66,15	8,19	72,772	7,28	4,775	0,48
13	ФССЦ-201-0843 Гр. Мирреа цона №308 от 28.07.09	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-014-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР09-03-014-01 ОЗТ=11,835; ЗМ=5,05; ЗТМ=11,835; МАТ=3,34	т	0,1	11500				1150							
14	ТЕР57-2-3 Послановт Губернат. Хабар край 09.10.10 N119	Разборка покрытий полов из керамогранита ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР57-2-3 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР57-2-3 ОЗТ=11,835; ЗМ=5,99; ЗТМ=11,835 НР (540,76 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП (4432,6 руб.); 68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,85 85700	842,27	788,83	53,44	21,14	715,93	670,51	45,42	17,97	69,87	59,39	1,44	1,22
15	ТЕР15-01-019-05 Послановт Губернат. Хабар край 09.10.10 N119	Разборка покрытия парапета из керамогранита Козо. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-019-05 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР15-01-019-05 ОЗТ=11,835; ЗМ=8,19; ЗТМ=11,835; МАТ=2,56 НР (2322,53 руб.); 105%*0,85 от ФОТ СП (1445 руб.); 55%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,14 14700	1583,87	1553,27	30,6	17,26	221,74	217,46	4,28	2,42	127,736	17,88	1,32	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР12-01-017-01 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 N119	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100мм) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-01 Индекс 2 кв.2012 а. к ТЕР12-01-017-01 ОЗГ=1,835; ЗМ=4,35; ЗГМ=1,835; МАТ=5,24 НР (2781,19 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СП (447,86 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Стяжки	0,85 85/100	453,83	248,9	204,93	22,14	385,76	211,57	174,19	18,82	21,776	18,51	1,552	1,32
17	ТЕР12-01-017-02 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 N119	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=85мм) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-02 Индекс 2 кв.2012 а. к ТЕР12-01-017-02 ОЗГ=1,835; ЗМ=4,35; ЗГМ=1,835; МАТ=5,38 НР (2684,4 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СП (4215,26 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Стяжки	72,25 85%*85	11,59	9,14	2,45	0,34	837,38	660,37	177,01	24,57	0,8	57,8	0,024	1,73
18	ТЕР58-17-6 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 N119	Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистерольных толщиной 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-17-6 Индекс 2 кв.2012 а. к ТЕР58-17-6 ОЗГ=11,835; ЗМ=3,55; ЗГМ=11,835 НР (736,18 руб.); 83%*0,85 от ФОТ СП (542,61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Покрывать кровли	0,85 85/100	104,39	103,73	0,66		88,73	88,17	0,56		10,12	8,6		
19	ТЕР12-01-002-10 Изм. 1. Постановл .Губернат ор.Хабар.к рая от 13.12.11 №121	Разборка гидроизоляции из наплавляемых материалов: в один слой КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-10 Индекс 2 кв.2012 а. к ТЕР12-01-002-10 ОЗГ=11,835; ЗМ=4,17; ЗГМ=11,835; МАТ=5,45 НР (877,98 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СП (447,6 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Кровли	0,85 85/100	105,42	84,06	21,36	1,5	89,61	71,45	18,16	1,28	6,752	5,74	0,088	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР12-01-017-01 Постановл .Губернат. Хабар края от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм по плитам перекрытия (толщ=50мм) КОФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-017-01 ОЗГ=1,1,835; ЭМ=4,35; ЗГМ=1,1,835; МАТ=5,24 НР (4026,28 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СП (2052,61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,85 85/100	1673	357,79	320,21	34,6	1422,05	304,12	272,18	29,41	31,303	26,61	2,425	2,06
21	ТЕР12-01-017-02 Постановл .Губернат. Хабар края от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек по плитам перекрытия: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=35 КОФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-02 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-017-02 ОЗГ=1,1,835; ЭМ=4,35; ЗГМ=1,1,835; МАТ=5,38 НР (4913,06 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СП (2504,7 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	29,75 35*0,85	79,1	13,14	3,83	0,54	2353,23	390,92	113,94	16,07	1,15	34,21	0,0375	1,12
22	ТЕР46-03-009-08 Постановл .Губернат. Хабар края от 09.10.10 N119	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-009-08 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР46-03-009-08 ОЗГ=1,1,835; ЭМ=4,1; ЗГМ=1,1,835 НР (512,34 руб.); 110%*0,85 от ФОТ СП (306,86 руб.); 70%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,03	4602,58	1181,1	3421,48	362,36	138,08	35,43	102,65	10,87	97,13	2,91	28,42	0,85
23	ТЕРР61-10-1 Постановл .Губернат. Хабар края от 09.10.10 N119	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР61-10-1 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕРР61-10-1 ОЗГ=1,1,835; ЭМ=3,56; ЗГМ=1,1,835; МАТ=4,75 НР (2600,48 руб.); 79%*0,85 от ФОТ СП (1543,06 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 отремонтированных поверхности	0,14 14/100	3771,44	2337,31	1,37	528	327,22	0,19	201,84	28,26	28,26			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24	ТЕР12-01-016-01 Посптановл Губерншт. Хабар.края от 09.10.10 №119	Отштровка оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приотвлелением(по плитам перекрытия) КСФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-016-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-016-01 ОЗТ=1,1,835; ЗМ=6,35; ЗПМ=1,835; МАТ=9,1 НР (609,5 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СТ (310,73 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Кровли	0,85 89/100	470,99	59,4	5,26		400,34	50,49	4,47		5,129	4,36	0,1375	0,12	
25	ТЕР12-01-002-10 Изм. 1. Посптановл Губерншт ор.Хабар.к рай от 13.12.11 №121	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Устройство пароизоляции) 191,86 = 2 784,46 - 116 х 22,35 КСФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-10 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-002-10 ОЗТ=1,1,835; ЗМ=4,17; ЗПМ=1,835; МАТ=5,45 НР (1264,02 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СТ (644,4 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Кровли	0,85 89/100	214,3	120,84	33,38	2,35	182,16	102,71	28,37		2	9,706	8,25	0,1375	0,12
Уд	1. 101-1961	Материалы рулонные кровельные для: верхаемого слоя. Удлплавт ЭКП-4,5	м2	116 98,6	22,35			2203,71									
26	ЕКТ стр.129 Посптановл Губерншт. Хабар.края от 09.10.10 №119	Биполь ТПП (129,27/3,39/1,18*1,02=32,96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3338 Индекс 1 кв 2011 г. к ТСЦ-101-3338 Биполь ХТП МАТ=3,39	м2	199,8	24,41			487,12									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТЕР12-01-013-01 Постановл Губернатор Хабар края 09.10.10 N119	Утепление покрытия плитками из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой(общая толщина 100мм) 3 246,25 = 9 077,41 - 4,12 x 1 415,33 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-013-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-013-01 ОЗГ=1,1,835; ЭМ=4,99; ЗТМ=1,1,835; МАТ=2,89 НР (2927,62 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СГ (1492,51 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Утеплена Мого покрытия	0,85 85700	3321,22	272,92	196,55	12,4	2823,04	231,98	167,32	10,54	24,173	20,55	0,725	0,62
УО	1.104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	МЗ	4,12 3,502	1415,33				4956,49							
28	ТЕР12-01-013-02 Постановл Губернатор Хабар края 09.10.10 N119	Утепление покрытия плитками на каждый последующий слой добавлять к расценке 12 01-013-01 2 765,84 = 8 597,00 - 4,12 x 1 415,33 КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-013-02 1.12.1.13.1 Утепление покрытий плитками из пенопласта, из минеральной ваты или перлита ОЗГ=1,1,835; ЭМ=4,67; ЗТМ=1,1,835; МАТ=6,96 НР (2129,57 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СГ (1085,66 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 Утеплена Мого покрытия	0,85 85700	2829,05	195,14	188,79	12,4	2404,69	165,87	160,47	10,54	17,2845	14,69	0,725	0,62
УО	1.104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	МЗ	4,12 3,502	1415,33				4956,49							
29	ТСЦ-104-0128 Постановл Губернатор Хабар края 09.10.10 N140	Плиты пенополистирольные М50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0128 Индекс 2 кв.2012 г. к ТСЦ-104-0128 Плиты пенополистирольные М50 МАТ=2,34	МЗ	8,5	2458,5				20897,25							
УО	1.104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	МЗ	4,12 3,502	1415,33				4956,49							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР12-01-017-01 Послановл Губернат. Хабар край от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (70мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-017-01 ОЗГ=1,1,835; ЗМ=4,35; ЗПМ=1,1,835; МАТ=5,24 НР (4026,28 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СГ (2052,61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,85 89/100	1673	357,79	320,21	34,6	1422,05	304,12	272,18	29,41	31,303	26,61	2,425	2,06
31	ТЕР12-01-017-02 Послановл Губернат. Хабар край от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек по утеплению: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=55 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-02 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-017-02 ОЗГ=1,1,835; ЗМ=4,95; ЗПМ=1,1,835; МАТ=5,38 НР (7720,45 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СГ (3935,92 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	46,75 55/0,85	79,1	13,14	3,83	0,54	3697,93	614,3	179,05	25,25	1,15	53,76	0,0375	1,75
32	ТЕР08-02-007-01 Послановл Губернат. Хабар край от 09.10.10 N119	Армирование стяжки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-007-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР08-02-007-01 ОЗГ=1,1,835; ЗМ=5,7; ЗПМ=1,1,835; МАТ=3,46 НР (1047,49 руб.); 122%*0,85 от ФОТ СГ (646,48 руб.); 80%*0,8 от ФОТ	1 т металли чекских изделий	0,11	12120,94	771,01	69,61	4,91	1333,3	84,81	7,66	0,54	73,2895	8,06	0,2875	0,03
33	ТЕР12-01-017-01 Послановл Губернат. Хабар край от 09.10.10 N119	Устройство разуклонки: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-017-01 ОЗГ=1,1,835; ЗМ=4,35; ЗПМ=1,1,835; МАТ=5,24 НР (4026,28 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СГ (2052,61 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,85 89/100	1673	357,79	320,21	34,6	1422,05	304,12	272,18	29,41	31,303	26,61	2,425	2,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
34	ТЕР12-01-017-02 Постановл. Губернатор. Хабар. края от 09.10.10 №119	Устройство разуклонки: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=15 Козф. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-02 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-017-02 ОЭГ=11,835; ЗМ=4,95; ЗТМ=11,835; МАТ=5,38 НР (2105,67 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СГ (1073,48 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 СТЯЖКИ	12,75 0,85*15	79,1	13,14	3,83	0,54	1008,53	167,54	48,83	6,89	1,15	14,66	0,0375	0,48	
35	ТЕР12-01-016-01 Постановл. Губернатор. Хабар. края от 09.10.10 №119	Оргупротока оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением Козф. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-016-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-016-01 ОЭГ=11,835; ЗМ=6,35; ЗТМ=11,835; МАТ=9,1 НР (709,94 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СГ (361,93 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 КРОВЛИ	0,99 (65*14)/100	470,99	59,4	5,26		466,28	58,81	5,21			5,129	5,08		
36	ТЕР12-01-004-05 Изм. 1. Постановл. Губернатор. Хабар. края от 13.12.11 №121	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 5910,24 = 10 134,39 – 189 х 22,35 Козф. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-004-05 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-004-05 ОЭГ=11,835; ЗМ=4,75; ЗТМ=11,835; МАТ=3,72 НР (3540,76 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СГ (1805,09 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м ПРИМЫКА НИИ	0,394 39,4/100	6032,46	730,1	134,96	14,33	2376,79	287,66	53,17		5,65	60,0415	23,66	0,8375	0,33
Уд	1. 101-1961	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя. Изолдасп. ЭКП-4,5	м2	189 74,47	22,35			1664,4									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ЕКТ стр.129 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10	Биполь ТПП (129,27/3,39/1,18*1,02=32,96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3338 Индекс 1 кв 2011 г. к ТСЦ-101-3338 Биполь ХТП МАТ=3,39	М2	74,47	24,41				1817,81							
38	М440 ТЕР12-01- 002-08 Изм.1. Постановл .Губернат ор.Хабар.к рая от 13.12.11 №121	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя 505,66 = 7 432,11 - 115 х 22,35 - 230 х 18,94 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-08 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-002-08 ОЗП=1,1,835; ЗМ=4,08; ЗПМ=1,835; МАТ=6,03 НР (3048 95 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СГ (1554,37 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 М2 КРОВЛИ	0,85 85/100	561,91	290,5	91,81	6,63	477,62	246,93	78,04	5,64	23,3336	19,83	0,3675	0,33
У0	1. 101-1961	Материалы рулонные кровельные для:	М2	115	22,36				2184,71							
У0	2. 101-1962	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев. Изопласт ЭПП-4	М2	97,75	18,94				3702,77							
39	ЕКТ стр.129 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10	Биполь ТПП (129,27/3,39/1,18*1,02=32,96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3338 Индекс 1 кв 2011 г. к ТСЦ-101-3338 Биполь ХТП МАТ=3,39	М2	97,75	24,41				2386,08							
40	М440 ЕКТ стр.128	Биполь ТКП (143/3,39/1,18*1,02=36,52) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3338 Индекс 1 кв 2011 г. к ТСЦ-101-3338 Биполь ХТП МАТ=3,39	М2	195,5	36,52				7139,66							
41	ТЕР09-03- 014-01 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 №119	Демонтаж металлоконструкций стоек кондиционеров(ПРИМ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-03-014-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР09-03-014-01 ОЗП=1,1,835; ЗМ=5,05; ЗПМ=1,835; МАТ=3,34 НР (506,02 руб.); 90%*0,85 от ФОТ СГ (449,79 руб.); 85%*0,8 от ФОТ	1 Т конструк ций	0,1	883,39	512,95	370,44	45,89	88,34	51,3	37,04	4,59	44,296	4,43	2,674	0,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР12-01-009-01 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 №119	Устройство желобов: настенных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР12-01-009-01 ОЭГ=11,835; ЭМ=5,42; ЗПМ=11,835; МАТ=2,71 НР (1935,82 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СП (986,89 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м желобов	0,14 141/100	28952,53	1100,35	435,64	45,1	4053,35	154,05	60,99	6,31	97,4625	13,64	2,6375	0,37
43	ТЕР15-01-061-01 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 №119	Монтаж вентилируемого фасада существующего 14 144,32 = 61 349,29 - 12 х 64,52 - 55 х 36,05 - 42 х 22,77 - 120 х 7,18 - 116 х 367,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-061-01 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕР15-01-061-01 ОЭГ=11,835; ЭМ=3,9; ЗПМ=11,835; МАТ=1,69 НР (11485,07 руб.); 105%*0,85 от ФОТ СП (5662,11 руб.); 55%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,5 50/100	14488,84	2166,43	308,41	6,2	7244,42	1084,22	154,21	3,1	176,295	88,15	0,3625	0,18
У6	1. 101-2403	Нацельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	л.м	12	64,52				367,12							
У6	2. 101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	л.м	55	36,05				991,38							
У6	3. 101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	л.м	42	22,77				478,17							
У6	4. 101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированными слоями из полиэфирных волокон)	м2	120	7,18				439,8							
У6	5. 201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	м2	116 58	367,5				21315							
44	ТЕРр58-15-1 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 №1440	Установка водосточных труб по стенам высотой до 7м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-15-1 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕРр58-15-1 ОЭГ=11,835; ЭМ=2,4 НР (432,34 руб.); 83%*0,85 от ФОТ СП (318,67 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м труб	0,075 7,5/100	710,01	690,37		53,25	51,78					4,53		
45	ТЕР07-02-002-07 Постановл .Губернат. Хабар.края от 09.10.10 №1440	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-02-002-07 1.7.2 Сооружения водопровода и канализации ОЭГ=11,835; ЭМ=5,05; ЗПМ=11,835; МАТ=5,04 НР (17793,97 руб.); 130%*0,85 от ФОТ СП (10951,37 руб.); 85%*0,8 от ФОТ	100 м3 сборных железоб етонных конструк ций	0,1	36239,61	11104,81	18924,7	2503,1	3623,96	1110,48	1892,47	250,31	924,63	92,46	146,38	14,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТСЦ-403-0139 Послановт Губернат. Хабар, края от 09.10.10	Потки железобетонные водопротускные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР07-02-002-07 1.7.2 Сооружения водопровода и канализации ОЗГ=11,835; ЗМ=5,05; ЗПМ=11,835; МАТ=5,04	М3	1	2176,64				2176,64							
47	М2,0 ТЕР12-01-010-01 Послановт Губернат. Хабар, края от 09.10.10 N119	Устройство мелких покрытий (Грандмаурры, паралетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 1.12.1.10 Устройство мелких покрытий (Грандмаурры, паралетты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали ОЗГ=11,835; ЗМ=4,59; ЗПМ=11,835; МАТ=2 НР (2729,41 руб.); 120%*0,85 от ФОТ СП (1391,46 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,154 15,4/100	17125,55	1463,89	34,26	4,28	2637,33	225,44	5,28	0,66	129,6625	19,97	0,25	0,04
48	ТЕР10-06-038-02 Послановт Губернат. Хабар, края от 09.10.10 N119	Облицовка стен и откосов дверных по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-06-038-02 1.10.6.38 Облицовка стен из ГВЛ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) ОЗГ=11,835; ЗМ=3,97; ЗПМ=11,835; МАТ=2,57 НР (622,13 руб.); 118%*0,85 от ФОТ СП (312,62 руб.); 63%*0,8 от ФОТ	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,055 (3+2,5)/100	13989,77	952,89	18,1		769,44	52,41	1		79,35	4,36		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР15-04-027-05	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, откосов подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,055 5,5700	662,48	173,59	4,41	0,19	36,44	9,55	0,24	0,01	13,7885	0,76	0,0125	
	Послановт Губернат. Хаббар, края от 09.10.10 N119	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений КСОФ. К ПОЗИЦИИ: работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 1.15.4.27 Третья шпателька при высококачественной окраске ОЗГ=1,15, ЗМ=7; ЗТМ=1,835; МАТ=1,48 НР (100,98 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СГ (49,78 руб.): 55%*0,8 от ФОТ														
50	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхностью	0,055 5,5700	1505,05	346,86	13,63	0,19	82,76	19,08	0,75	0,01	29,2215	1,61	0,0125	
	Послановт Губернат. Хаббар, края от 09.10.10 N119	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений КСОФ. К ПОЗИЦИИ: работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-005-05 1.15.4.5 Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами ОЗГ=1,15, ЗМ=6; ЗТМ=1,835; МАТ=2,46 НР (201,64 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СГ (99,41 руб.): 55%*0,8 от ФОТ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
					115250,24				106782,9	9681,16	4639,11	535,66		827,3		33,87
Итого по разделу 1 Ремонтные работы :																
					64204,72											
Итого по разделу 1 Ремонтные работы :																
					69035,58									169,72		0,48
					6192,58									11,25		0,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
					52562,24									7,03		1,1
Стены (ремонтно-строительные)																
					3822,11									4,98		0,01
					301881,98									394,54		15,08
Кровли																
					13565,01									37,44		0,9
Строительные металлические конструкции																
					76270,87											
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																
					5688,12									1,04		0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																
					18180,92									69,39		1,22
Полы (ремонтно-строительные)																
					3691,64									13,13		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																

9 Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1									8975,67					28,26		
									7034,63					8,06		0,03
									54576,73					92,46		14,64
									10970,27							
									632438,35					827,3		33,87
									316201,88							
									22206,54							
									120914,24							
									115250,24							
									64204,72							
									632438,35					827,3		33,87
Раздел 2. Прочие работы																
51	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,08	2059,62	2059,62			164,77	164,77			214,32	17,15		
	Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 №119	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕРр69-09-01 3,69 9 Очистка помещений от строительного мусора ОЭЛ=1,835 ИР (1292,88 руб.); 78%*0,85 от ФОТ СП (780,02 руб.); 50%*0,8 от ФОТ		8/100												
52	СПП2-1-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	Т	8	3,59				28,72							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕРр61-10-1 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕРр61-10-1 ОЭЛ=1,835; ЭИ=3,56; ЭИИ=11,835; МАТ=4,75														
53	СПП3-7-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1 т груза	8	19,29				154,32							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕРр61-10-1 Индекс 2 кв.2012 г. к ТЕРр61-10-1 ОЭЛ=1,835; ЭИ=3,56; ЭИИ=11,835; МАТ=4,75														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
									347,91	164,77				17,15		
									2819,49	1950,05				17,15		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
									1292,88							
									780,02							
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Прочие работы :																
									4022,95					17,15		
									869,44							
									4892,38					17,15		
									869,44							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									1950,05							
Накладные расходы									1292,88							
Сметная прибыль									780,02							
Итого по разделу 2 Прочие работы									4892,39					17,15		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									107130,71	9845,93	4639,11	535,66		844,45		33,87
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									455802,88	116525	22206,54	6339,27		844,45		33,87
Накладные расходы									116543,12							
Сметная прибыль									64984,74							
Итого по смете:									69035,58					169,72		0,48
Отделочные работы									6192,58					11,25		0,3
Деревянные конструкции									52562,24					7,03		1,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Стены (ремонтно-строительные)									3822,11					4,98		0,01
Кровли									301881,98					394,54		15,08
Строительные металлические конструкции									13555,01					37,44		0,9
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									76270,87							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									5688,12					1,04		0,11
Полы (ремонтно-строительные)									18180,92					59,39		1,22
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3691,64					13,13		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									8975,67					28,26		
Конструкции из кирпича и блоков									7034,63					8,06		0,03
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									54576,73					92,46		14,64
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)									10970,27							
Прочие ремонтно-строительные работы									4022,95					17,15		
Перевозка автотранспортом									869,44							
Итого									637330,74					844,45		33,87
В том числе:																
Материалы									317071,32							
Машины и механизмы									22206,54							
ФОТ									122864,29							
Накладные расходы									116543,12							
Сметная прибыль									64984,74							
НДС 18%									114719,53							
ВСЕГО по смете									752050,27					844,45		33,87

Составил: _____ техник хозяйственного отдела Максимова Л.М.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ инженер хозяйственного отдела Контюшов А.А.

(должность, подпись, расшифровка)